

**Comune di Pantelleria**  
Provincia di Trapani

pag. 1

# **ELENCO PREZZI - Aggiornato 2013**

**OGGETTO:** Opere di arredamento ed allestimento del percorso museale e sistemazione esterna del Castello di Pantelleria

**COMMITTENTE:** Comune di Pantelleria

PANTELLERIA, 11/02/2013

**IL TECNICO**  
Architetto Salvatore Parisi

Architetto Salvatore Parisi - Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza  
Web: [www.architettosalvatoreparisi.it](http://www.architettosalvatoreparisi.it) - Mail: [archsavatoreparisi@alice.it](mailto:archsavatoreparisi@alice.it)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 03.01.02.01	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2.  <b>euro (centoquarantatre/52)</b></p>	al m <sup>3</sup>	143,520
Nr. 2 14.04.01.01	<p>Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiere. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio: dimensione 6 moduli DIN  <b>euro (ventinove/90)</b></p>	cad.	29,900
Nr. 3 14.04.06.01	<p>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, 1 ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 a 32 A  <b>euro (centoquattro/13)</b></p>	cad.	104,130
Nr. 4 18.01.03.01	<p>Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm .  <b>euro (centoquarantanove/24)</b></p>	cad.	149,240
Nr. 5 18.01.03.01	<p>Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm .  <b>euro (centoquarantanove/24)</b></p>	cad.	149,240
Nr. 6 18.05.01.03	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 4 mm2  <b>euro (tre/13)</b></p>	al m	3,130
Nr. 7 AA.01	<p>Arredo Museale Tipologia 01.                      Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 01.                      Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte  <b>euro (trecentosessantasei/57)</b></p>	cadauno	3'164,570
Nr. 8 AA.02	<p>Arredo Museale Tipologia 02.                      Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 02.                      Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  <b>euro (trecentosettantasei/25)</b></p>	cadauno	3'715,250
Nr. 9 AA.03	<p>Arredo Museale Tipologia 03.                      Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 03.                      Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte  <b>euro (trecentocinquantauno/746)</b></p>	cadauno	3'591,746
Nr. 10 AA.04	<p>Arredo Museale Tipologia 04.                      Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 04.                      Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte  <b>euro (settemilacinquecentoquarantasei/654)</b></p>	cadauno	7'549,654
Nr. 11 AA.05	<p>Arredo Museale Tipologia 05.                      Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 05.                      Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte  <b>euro (settemilatrecentodieci/646)</b></p>	cadauno	7'302,646
Nr. 12 AA.06	<p>Arredo Museale Tipologia 06.                      Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 06.                      Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (settemilaseicentotrentatré/12)</b>	cadauno	7'673,120
Nr. 13 AA.07	Arredo Museale Tipologia 07. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 07. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (settemilanovecentoventi/103)</b>	cadauno	7'920,103
Nr. 14 AA.08	Arredo Museale Tipologia 08. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 08. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (settemilacentotrentatré/572)</b>	cadauno	7'148,572
Nr. 15 AA.09	Arredo Museale Tipologia 09. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 09. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (quattromilanovecentotrentasette/94)</b>	cadauno	4'937,940
Nr. 16 AA.10	Arredo Museale Tipologia 10. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 10. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (trecentotrentatré/393)</b>	cadauno	3'117,393
Nr. 17 AA.11	Arredo Museale Tipologia 11. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 11. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (millequattrocentotrenta/271)</b>	cadauno	1'430,271
Nr. 18 AA.12	Arredo Museale Tipologia 12. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 12. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (millecentotrenta/887)</b>	cadauno	1'170,887
Nr. 19 AA.13	Arredo Museale Tipologia 13. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 13. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (milleduecentotrentasette/328)</b>	cadauno	1'257,328
Nr. 20 AA.14	Arredo Museale Tipologia 14. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 14. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (millequattrocentotrenta/271)</b>	cadauno	1'430,271
Nr. 21 AA.15	Arredo Museale Tipologia 15. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 15. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (duemilaottocentonovanta/892)</b>	cadauno	2'890,892
Nr. 22 AA.16	Arredo Museale Tipologia 16. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 16. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (seimilacinquecentotrentadue/667)</b>	cadauno	6'582,667
Nr. 23 AA.17	Arredo Museale Tipologia 17. Fornitura e collocazione in opera di arredo museale Tipologia 17. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, materiali, lavorazioni, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte <b>euro (trecentotrenta/754)</b>	cadauno	3'071,754
Nr. 24 IE.01	Fornitura in opera di corpo illuminante da incasso rettangolare grado di protezione IP 67 Tipo ARES "arete" con lampada da 26 W <b>euro (centotrentatré/555)</b>	cadauno	138,555
Nr. 25 IE.02	Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato da 80mm con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con resistenza allo schiacciamento pari a 450N, per la protezione di reti elettriche e telefoniche compreso eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni e quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	comprende altresì lo scavo di profondità minima 55 cm dal livello del terreno e larghezza minima di 20 cm, protezi ... il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta, escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica <b>euro (quarantaquattro/441)</b>	m	44,441
Nr. 26 IE.03	Fornitura e posa in opera di cavidotto da 80mm con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, per la protezione di reti elettriche e telefoniche compreso eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni e quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo comprende altresì lo scavo di profondità minima 20 cm dal livello del pavimento e larghezza minima di 20 cm, compreso il re ... il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta, escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica <b>euro (trentaquattro/246)</b>	m	34,246
Nr. 27 IE.03.	Fornitura e posa in opera di cavidotto da 80mm con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, per la protezione di reti elettriche e telefoniche compreso eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni e quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo comprende altresì lo scavo di profondità minima 20 cm dal livello del pavimento e larghezza minima di 20 cm, compreso il re ... il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta, escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica <b>euro (trentadue/746)</b>	m	32,746
Nr. 28 IE.04	Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non inferiore a 2,5 mm2 comprese scatole di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con placca in materiale metallico grado di protezione IP 67, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta ... l diametro interno 20 mm nonché della linea di terra, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte <b>euro (ottantadue/157)</b>	cadauno	82,157
Nr. 29 IE.05	Predisposizione punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm, comprese scatole di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con placca in materiale metallico grado di protezione IP 67, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, compresa aliquota linea di alimentazione di adeguata sezione a partire dai pozzetti di ... iametro interno 20 mm nonché della linea di terra, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (cinquantaquattro/077)</b>	cadauno	54,077
Nr. 30 IE.14	Fornitura e collocazione di chiusino in pietra lavica spessore cm 4 completo di cornice in ferro zincato composto con profili pieni per adattarsi ai pozzetti di cui all'art. 18.1.5., completo di boccola di sollevamento in ferro zincato <b>euro (ottantanove/411)</b>	cadauno	89,411
Nr. 31 IM.09	Fornitura e posa in opera di fluido refrigerante R410A per integrazione carica degli impianti <b>euro (quarantaquattro/802)</b>	kg	44,802
Nr. 32 IM.17	Fornitura e posa in opera di Unità esterna Dual Split a Pompa di Calore a gas ecologico R410 A con potenza da 5,2 kW in raffreddamento e 6,8 kW in riscaldamento. <b>euro (duemiladuecentoquarantauno/084)</b>	cadauno	2'241,084
Nr. 33 IM.18	Fornitura e posa in opera di Unità interna a parete con potenza da 2,5 kW in raffreddamento e 2,8 kW in riscaldamento con telecomando a infrarossi incluso <b>euro (seicentoquarantaquattro/358)</b>	cadauno	644,358
Nr. 34 N.P. 01	Operaio comune in economia <b>euro (ventisei/05)</b>	h	26,050
Nr. 35 N.P. 04	Sostituzione di cardini su porte e portoni con collocazione di cardini in acciaio inox, compresa la rimozione dalle ante mobili e dal telaio dei vecchi cardini, anche rotti; il controllo e la rimessa delle ante mobili sul telaio, la regolazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (sessantasei/224)</b>	cadauno	66,224
Nr. 36 N.P. 07	Realizzazione di copertura del pozzo ingresso castello, realizzata con pannelli in legno dello spessore di cm. 3 e larghezza cm. 50, di colore giallo, realizzata in compensato, utilizzati per carpenteria, inchiodati su travi di tipo Trieste, della sezione di cm. 15 x 15, innestati da una parte nel muro perimetrale e dall'altra appoggiati su idonea muratura esistente, il tutto a perfetta regola d'arte. <b>euro (novecentonovantasei/332)</b>	a corpo	996,332
Nr. 37 N.P. 09	Trattamento delle superfici esterne della copertura terrazza, compresi i merli ed i muretti, con impermeabilizzante trasparente, incolore, elastico e semicalpestable, tipo COPER TRASPARENT della BUFFA S.r.l. a base di polimeri sinteici in soluzione di solventi e tensioattivi modificanti, da dare in due mani successive con idoneo atomizzatore, su superfici completamente asciutte ed esenti da polvere. <b>euro (quattro/177)</b>	m2	4,177
Nr. 38 N.P. 15	06.01.02.02 - Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano <b>euro (trentaquattro/71)</b>	al m³	34,710
Nr. 39	06.01.04.02 - Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.P. 16	extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accet ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore <b>euro (uno/89)</b>	m2*cm	1,890
Nr. 40 N.P. 17	06.01.05.02 - Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore <b>euro (due/25)</b>	m2*cm	2,250
Nr. 41 N.P. 23	Realizzazione di impianto idraulico, elettrico e smaltimento condense, per installazione di dual split comprendente: doppia linea di tubazioni idraulico di rame coibentato a coppie di tubi da 7 e 10 mm. di diametro; cavo di collegamento split all'unità esterna, canaletta esterna in materiale plastico con coperchio; tubazione per condensa. Il tutto entro canaletta da fissare a muro. Comprese le opere murarie necessarie per la traversamento di muri e solai. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (novacentocinquante/843)</b>	cadauno	952,843
Nr. 42 OC.03/A	Realizzazione delle pavimentazioni delle scale e/o cordonate esterne costituita da: - cordolo in pietra lavica per formazione di alzata, avente sezione e sagoma come da progetto, lunghezza in unico pezzo non inferiore a 60 cm, lavorato a puntillo grosso nelle facce a vista e con bordo smussato con curvatura di raggio pari a 2 cm, allettato su malta bastarda; - rivestimento delle pedate con lastre di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm posta in opera su letto di ... l'opera finita a perfetta regola d'arte. Si contabilizza a gradino misurato a ml. Per gradino di pedata pari a cm 50. <b>euro (centotrentacinque/312)</b>	m	135,312
Nr. 43 OC.03/B	Realizzazione delle pavimentazioni delle scale e/o cordonate esterne, realizzate con materiali e modalità di cui all'articolo OC.03/A Per gradino di pedata pari a cm 35. <b>euro (centoundici/329)</b>	m	111,329
Nr. 44 OC.03/C	Realizzazione delle pavimentazioni delle scale e/o cordonate esterne, realizzate con materiali e modalità di cui all'articolo OC.03/A per gradino terminale costituito da sola orlatura <b>euro (settantasette/134)</b>	m	77,134
Nr. 45 OC.04	Formazione di pavimentazione stabilizzata esterna realizzata mediante stesa e sagomatura di premiscelato, prodotto in centrale di mescolamento, costituito da terra, stabilizzato/frantumato di cava, cemento e catalizzatore tipo Glorit/a o equivalente, nella misura per metro cubo d'impasto di 130/150 Kg di cemento tipo Portland 325/425 e 1 Kg. di catalizzatore tipo Glorit/a sciolto secondo le modalità prescritte dal fornitore, spessore 10 cm. Il frantumato di cava dovrà essere fornito con pezzat ... re per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Si contabilizza l'effettiva superficie in proiezione orizzontale. <b>euro (quarantasei/416)</b>	m2	46,416
Nr. 46 OC.05	Realizzazione di pavimentazione per esterni con lastre di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm di dimensioni pari a cm 20 di larghezza e cm 60 minimo di lunghezza, superficie "a vista" bocciardata a punta fine, bisellatura di 5 mm eseguita a macchina lungo i lati maggiori della lastra. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su predisposto massetto compreso e compensato nel prezzo e con giunti longitudinali a correre di mm 8. Gli elementi saranno disposti co ... superficie a vista e dei giunti e ogni alto onere e magistero per assicurare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (centosettantasei/795)</b>	m2	176,795
Nr. 47 OC.06	Costruzione di muretti eseguiti con pietrame vulcanico del luogo di pezzatura e conformazione adeguata e malta bastarda, realizzati e conformati secondo la tecnica ed il modo tradizionale del posto, nonché finiti nelle parti a vista secondo le indicazioni della Direzione Lavori che potrà indicare manufatti similari tradizionali locali da assumere come riferimento. Il prezzo comprende la raccolta della pietra, l'avvicinamento dei materiali a piè d'opera, la formazione di eventuali casseri provv ... hie e similari, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte secondo gli elaborati grafici di progetto <b>euro (seicentoottantacinque/96)</b>	m3	685,960
Nr. 48 OC.07	Realizzazione di orlature con le modalità e materiali previsti per l'art. OC.06, di larghezza pari a cm 25 e altezza pari a cm 40, poggiata su strato di base, compreso e compensato nel prezzo, in conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo R325 con dosatura non inferiore a 200 kg/mc di impasto avente larghezza non inferiore a cm 35 e altezza non inferiore a cm 10. Con tutti gli oneri attinenti della voce OC.04 <b>euro (ottantacinque/653)</b>	m	85,653
Nr. 49 OC.08/A	Realizzazione di seduta retta realizzata in lastre di pietra calcarea forte di Comiso con superfici a vista levigate non lucidate e spigoli con bisellatura di mm 3 eseguita anche a mano, dello spessore di cm 10 e profondità pari a cm 50, eseguita come indicato negli elaborati grafici di progetto, posata su muro in pietrame, compensato a parte, realizzato come descritto all'art. OC.04. Le lastre, che compongono la seduta dovranno avere comunque dimensione in lunghezza non inferiore a cm 100. Il ... e magistero per assicurare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Si contabilizza la superficie orizzontale effettiva <b>euro (trecentocinquantauno/536)</b>	m2	351,536

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 OC.08/B	Come la voce OC.08/A, con andamento curvilineo. Si contabilizza la superficie orizzontale effettiva. <b>euro (quattrocentodiciotto/68)</b>	m2	418,680
Nr. 51 OC.09	Fornitura e posa in opera di cordolo per orlatura e delimitazione di aree pavimentate, realizzato in pietra lavica, sezione e sagoma come da progetto, dimensioni cm 15x20 di altezza, lunghezza in unico pezzo non inferiore a 60 cm, lavorato a puntillo grosso nelle facce a vista e con spigoli di raccordo liberi smussati con curvatura di raggio pari a 2 cm, in opera su letto di malta bastarda stesa su predisposto piano di posa. Il prezzo comprende: - rimozione della pavimentazione esistente ... le superfici a vista e dei giunti e ogni altro onere e magistero per assicurare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sessantaotto/352)</b>	m	68,352
Nr. 52 OC.10	Soglia d'ingresso al giardino arabo realizzata con lastre di pietra lavica segata dello spessore finito di 5 cm, superficie "a vista" bocciardata a punta fine, bordi con bisellatura di 3 mm eseguita anche a mano di dimensioni e sagoma come indicato negli elaborati di progetto. Il prezzo comprende altresì la realizzazione del piano di posa in conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo R325 con dosatura non inferiore a 200 kg/mc di impasto e la posa in opera su letto di malta bastarda ... unti e pulitura finale dei giunti e ogni altro onere e magistero per assicurare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattrocentotrenta/564)</b>	cadauno	430,564
Nr. 53 OC.11	Soglia di ingresso in pietra lavica predisposta per la collocazione di dissuasori, come da progetto. Il prezzo comprende: - rimozione della pavimentazione esistente, compreso il relativo sottofondo, di qualsiasi genere e forma, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio; - realizzazione di fondazione, sez. 50x25 cm, in conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo R325 con dosatura non inferiore a 200 kg/mc di impasto, arm ... e superfici a vista e dei giunti e ogni altro onere e magistero per assicurare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (ottantanove/004)</b>	m	89,004
Nr. 54 OC.13	Fornitura e posa in opera di dissuasore cilindrico mobile, con sistema d'innesto e fissaggio del tipo maschio/femmina, posizionato e realizzato come da progetto in acciaio Fe 360 B, costituito da: - elemento cilindrico realizzato con profilo tubolare avente diametro pari a mm 177,8, altezza di mm 450 e spessore di 5 mm chiuso superiormente con piatto di 5 mm saldato lungo tutto il perimetro d'unione e successivamente molato; - piastra di base realizzata con elemento piatto c ... idonea vernice preparatoria; - ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentottanta/565)</b>	cadauno	280,565
Nr. 55 OC.14	Fornitura e posa in opera di cestino cilindrico, realizzato e collocato come da progetto in acciaio Fe 360 B, costituito da: - cestino a sezione ellittica, realizzato in lastra sagomata, piegata e saldata, completo di coperchio di forma ellittica; - sostegno verticale realizzato munito di sistema di ribaltamento per agevolare la rimozione dei rifiuti; Il prezzo comprende altresì: - la realizzazione di plinto di fondazione realizzato in calcestruzzo di dimensione alme ... regola d'arte. L'onere dello scavo è compensato agli art.li OC.04 e OC.05. Ingombro totale mm 430 x 250 x 1150h <b>euro (trecentoventitre/639)</b>	cadauno	323,639
Nr. 56 OC.15	Fornitura e installazione di pannello informativo, posizionato e realizzato come da progetto con struttura in acciaio Fe 360 B e pannelli in plexiglas, costituito da: - due montanti in profilo tubolare, del diametro di mm 50, s=4 mm, chiusi superiormente con profili piatti, spessore 4 mm, saldati lungo tutto il perimetro d'unione e successivamente molati. Posti in opera ad un interasse pari a mm 1150; - numero due piastre a terra circolari, diametro pari a 100 mm, e numero 4 ra ... è compensato agli art.li OC.04 e OC.05. Dimensione dello standardo mm1200 x 1900h, del pannello interno mm 1000x1000h. <b>euro (quattrocentottantaquattro/79)</b>	cadauno	484,790
Nr. 57 OC.16	Realizzazione di sistemazione d'area a verde con inserimento di scogliera artistica, da realizzarsi mediante: - ripulitura dell'area da tutti i materiali da rifiuto presenti compreso il trasporto a pubblica discarica, escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica; - preparazione dell'area di intervento, compresi il taglio e l'asportazione di piante, arbusti, basso bosco, ceppaie e vegetazione in genere; - scavo e successivo rinterro per riprofilare l'area ... r dare l'opera finita a regola d'arte. Si contabilizza la superficie di intervento misurata in proiezione orizzontale. <b>euro (ventidue/807)</b>	m2	22,807
Nr. 58 OC.17	Sistemazione dell'area a verde mediante: - ripulitura dell'area da tutti i materiali da rifiuto presenti compreso il trasporto a pubblica discarica, escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica; - pulizia, scerbatura, bonifica, livellamento, stesura di terreno vegetale di spessore pari a 10 cm. - scavo e successivo rinterro per riprofilare l'area e consentire la realizzazione delle previste orlature, il tutto secondo quanto previsto nel progetto esecutivo ... re per dare l'opera finita a regola d'arte. Si contabilizza la proiezione orizzontale della superficie d'intervento <b>euro (sei/478)</b>	m2	6,478
Nr. 59	Formazione di aiuola di diametro pari a cm 150 posizionata e realizzata come da progetto, per impianto di specie arboree da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OC.18	compensarsi a parte, su aree pavimentate in terra stabilizzata. La lavorazione comprendente la rimozione delle pavimentazioni esistente, compreso il relativo sottofondo, di qualsiasi genere e forma, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti ed il successivo carico su mezzo di traspo ... pulitura finale del bordo, oltre tutti gli altri oneri e i magisteri per dare l'aiuola formata a perfetta regola d'arte <b>euro (centoseptantadue/652)</b>	cadauno	172,652
Nr. 60 OC.19	Fornitura e messa a dimora di alberi di agrume specie Citrus limon con circonferenza del fusto compresa fra cm.20 e cm.25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, la piantumazione, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm.8, lunghezza di mt.2 e altezza fuori terra di mt. 1.50 collegati con le relative smezzol ... ento della piantumazione. Escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica. Buca di ml 1,00 x 1,00 x 0,70 <b>euro (trecentoventisette/003)</b>	cadauno	327,003
Nr. 61 OC.20	Fornitura e messa a dimora di alberi specie Punica Granatum con circonferenza del fusto compresa fra cm.20 e cm.25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, gli oneri di discarica, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm.8, lunghezza di mt.2 e altezza fuori terra di mt. 1.50 collegati con le r ... omento della piantumazione. Escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica. Buca di ml 1,00 x 1,00 x 0,70 <b>euro (quattrocentoquarantatre/845)</b>	cadauno	443,845
Nr. 62 OC.21	Fornitura e messa a dimora di piante aromatiche di varia specie con vaso diametro 18 cm comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, oneri di discarica, provvista e distribuzione di gr. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria. Sono altresì compresi tre cicli di bagnamento di lt. 10 per ciascuna buca, di cui il primo al piantamento. Escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica. Buca di ml 0,30 x 0,30 x 0,30 <b>euro (tredici/083)</b>	cadauno	13,083
Nr. 63 OC.22	Fornitura e messa a dimora di arbusti con vaso diametro 28 - 32 cm specie Metrosideros excelsus da conformare a spalliera comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di gr. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria. Sono altresì compresi tre cicli di bagnamenti di lt. 10 per ciascuna buca, di cui il primo al piantamento. Escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica. Buche di ml 0,40 x 0,40 x 0,40, una ogni 100 cm <b>euro (trentaquattro/799)</b>	m	34,799
Nr. 64 OC.23	Formazione di prato tipo Bermuda gras su terreno agrario, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista e distribuzione di 50 gr/mq di concime a lenta cessione, 10 kg/mq di letame maturo, provvista delle sementi, in ragione di non meno di 40 gr x mq di seme, e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta, escluso soltanto l'eventuale onere di accesso alla discarica. Sono altresì compresi la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12 ed il primo taglio. <b>euro (sedici/871)</b>	m2	16,871
Nr. 65 OC.24	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione automatico realizzato con: - impianto di pressurizzazione con pompa da 1,5 kW, monofase, prevalenza massima 68 m., portata massima 100 l/min con 40 m. di prevalenza; - serbatoio di scorta in polietilene di 10.000 l.; - collettore a 4 vie; - 3 elettrovalvole da 1" normalmente chiuse da 12 V; - centralina di controllo per programma orario giornaliero e settimanale con almeno 4 uscite e 7 programmi; ... e della centralina ed ogni altro onere e magistero per dare l'impianto completo e funzionante a perfetta regola d'arte <b>euro (quattromilaottocentosedici/654)</b>	a corpo	4'816,654
Nr. 66 OC.26	Partizioni in cartongesso ubicate nella sala multimediale della zona museale. Realizzazione come indicato negli elaborati di progetto, con tutti gli oneri, lavorazioni, materiali, prescrizioni ivi contenuti e con ogni altro onere, materiale e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusa soltanto la tinteggiatura <b>euro (sessantaquattro/323)</b>	m2	64,323
Nr. 67 OC.28	Compenso per l'attuazione degli oneri specifici della sicurezza, così come prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento di progetto. Con tutti gli oneri, materiali e magisteri per assicurare l'esecuzione a regola d'arte. Calcolati per differenza tra quelli previsti nella Perizia di Variante n° 2 del 31 Luglio 2012 ( ( 2.700,00 ) rispetto a quelli liquidati con il S.A.L. n° 1 del 03 Agosto 2012 ( 863,41 ) <b>euro (milleottocentotrentasei/59)</b>	a corpo	1'836,590
PANTELLERIA, 11/02/2013  <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b>                      Architetto Salvatore Parisi</p>			