

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto							
	Davanzali su C.so Umberto	1,00	1,40	0,600		0,84		
	Davanzali e soglie prospetto su C.so Umberto	21,00	1,25	0,350		9,19		
	Davanzali e soglie prospetto su strada priv	12,00	1,25	0,350		5,25		
	Davanzali e soglie prospetto su via Dante	22,00	1,25	0,350		9,63		
	Davanzali e soglie prospetto testa ala est	6,00	1,25	0,350		2,63		
	Davanzali e soglie prospetti su cortile	32,00	1,25	0,350		14,00		
	Davanzali su cornicione		94,00	0,500		47,00		
	SOMMANO al m²					88,54	15,40	1'363,52
2 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse							
	C.so Umberto	21,00	1,22	2,600		66,61		
	C.so Umberto	1,00	1,36	4,000		5,44		
	Strada privata	12,00	1,22	2,600		38,06		
	Via Dante	22,00	1,22	2,600		69,78		
	Testata ala est	4,00	1,22	2,600		12,69		
	Testata ala est	2,00	1,22	3,500		8,54		
	Cortile	30,00	1,22	2,600		95,16		
	Cortile	2,00	1,25	3,500		8,75		
	SOMMANO al m²					305,03	13,10	3'995,89
3 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto							
	sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi * (lung.=2,60+1,22+2,60)	21,00	6,42	0,400		53,93		
	sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi * (lung.=1,36+4,00+4,00)	1,00	9,36	0,400		3,74		
	sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi * (lung.=2,60+1,22+2,60)	12,00	6,42	0,400		30,82		
	sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi * (lung.=2,60+1,22+2,60)	22,00	6,42	0,400		56,50		
	sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi * (lung.=2,60+1,22+2,60)	4,00	6,42	0,400		10,27		
	infissi dismessi *(lung.=3,50+1,22+3,50)	2,00	8,22	0,400		6,58		
	sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi * (lung.=2,60+1,22+2,60)	30,00	6,42	0,400		77,04		
	sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi * (lung.=3,50+1,25+3,50)	2,00	8,25	0,400		6,60		
	Su pareti esterne:							
	- c.so Umberto	0,50	44,60		12,200	272,06		
	- strada privata	0,50	22,40		12,200	136,64		
	- via Dante	0,50	31,50		12,200	192,15		
	- testata ala est	0,50	11,10		12,000	66,60		
	- cortile	0,50	49,60		12,000	297,60		
	SOMMANO al m²					1'210,53	3,18	3'849,49
4 21.09.06.02	Fornitura e posa in opera di strato di finitura o rasatura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale ... o a 3,50 m d'altezza e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per esterni							
	per rasatura prospetto parti picchettate	0,50	44,60		12,200	272,06		
	per rasatura prospetto parti picchettate	0,50	22,40		12,200	136,64		
	A RIPORTARE					408,70		9'208,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					408,70		9'208,90
5 21.01.11	per rasatura prospetto parti picchettate	0,50	31,50		12,200	192,15		
	per rasatura prospetto parti picchettate	0,50	11,10		12,000	66,60		
	per rasatura prospetto parti picchettate	0,50	49,60		12,000	297,60		
	SOMMANO al m²					965,05	19,60	18'914,98
	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto							
	Si computa il 50% della dismissione							
	c.so Umberto	0,50	44,60		12,200	272,06		
	strada privata	0,50	22,40		12,200	136,64		
	via Dante	0,50	31,50		12,200	192,15		
	testata ala est	0,50	11,10		12,000	66,60		
6 21.01.12	cortile *(lung.=20,40+22,40+6,80)	0,50	49,60		12,000	297,60		
	a detrarre infissi	-90,00	1,22		2,600	-285,48		
	Sommano positivi al m²					965,05		
	Sommano negativi al m²					-285,48		
	SOMMANO al m²					679,57	9,54	6'483,10
	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura: — per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	come 21.1.11		679,57		2,000	1'359,14		
	SOMMANO					1'359,14	3,19	4'335,66
	Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte							
	lesioni sui prospetti del cortile	2,00	49,60			99,20		
7 21.02.04	SOMMANO al m					99,20	2,44	242,05
	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... rese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per ogni m2 di infisso .							
	Portone ingresso su c.so Umberto	1,00	1,36		4,000	5,44		
	SOMMANO al m²					5,44	113,20	615,81
	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso tra ... a adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse							
	come 21.8.1	2,00	1,36		4,000	10,88		
	SOMMANO al m²					10,88	48,70	529,86
	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	c.so Umberto *(lung.=0,50+44,60+0,50+2*1,2)*(H/peso=(15,80+14,20)/2)		48,00		15,000	720,00		
	strada privata *(H/peso=(15,80+12,20)/2)		22,40		14,000	313,60		
	A RIPORTARE					1'033,60		40'330,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'033,60		40'330,36
	via Dante *(lung.=31,50+0,50+1,20)*(H/peso=(14,20+12,50)/2)		33,20		13,350	443,22		
	testata *(lung.=0,50+11,10+0,50)		12,10		12,000	145,20		
	cortile *(lung.=0,50+20,40+1,20)		22,10		12,000	265,20		
	cortile *(lung.=22,40-2*1,2)		20,00		12,000	240,00		
	cortile		7,00		12,000	84,00		
	a detrarre passaggio		-37,40			-37,40		
	Sommano positivi al m ²					2'211,22		
	Sommano negativi al m²					-37,40		
	SOMMANO al m²					2'173,82	7,20	15'651,50
11 OSS	Oneri Specifici di Sicurezza legati al cantiere specifico, compreso di tutti gli apprestamenti e le lavorazioni di cui all'elenco prezzi separato ed inserito nel PSC Oneri specifici					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	16'553,72	16'553,72
12 07.02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni come 7.2.1 per mesi 6		2173,82		6,000	13'042,92		
	SOMMANO al m²					13'042,92	0,53	6'912,75
13 07.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base come 7.2.1		2173,82			2'173,82		
	SOMMANO al m²					2'173,82	2,27	4'934,57
14 07.02.04	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio per varco di accesso		17,00	1,200	2,200	44,88		
	SOMMANO al m³					44,88	8,68	389,56
15 07.02.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in ... ato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni . vedi 7.2.4		44,88		6,000	269,28		
	SOMMANO al m³					269,28	0,57	153,49
16 07.02.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base vedi 7.2.4		44,88			44,88		
	SOMMANO al m³					44,88	3,19	143,17
17 09.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50							
	A R I P O R T A R E							85'069,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'069,12
18 09.05	d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . vedi picchettatura su imbotti interni		244,04			244,04		
	SOMMANO al m²					244,04	16,40	4'002,26
19 09.08m	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte vedi art. 9.2		244,04			244,04		
	SOMMANO al m²					244,04	15,80	3'855,83
20 09.09m	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 3,5 cm, costituito da malta premiscelata a base di calce idraulica certificata NHL 3.5 per intonaci con inert ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte vedi art. 21.1.11		679,50			679,50		
	SOMMANO al m²					679,50	24,18	16'430,31
21 AN.2	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate o rasate, a mezzo tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . parti di prospetto trattate con rasante parti di prospetto intonacato ex novo vani infissi < 4 mq v.p.p.		965,05 679,50 285,48			965,05 679,50 285,48		
	SOMMANO al m²					1'930,03	16,60	32'038,50
22 AN.4	Impregnante acrilico all'acqua, traspirante, trasparente per la protezione di calcestruzzi, intonaci per esterni, laterizi, resistente agli UV, senza assorbimento di acqua del tipo ... permeabile al vapor d'acqua al fine di non arrecare danno ai prospetti, ne favorire formazioni di muffe, alghe e simili.		1930,03			1'930,03		
	SOMMANO mq					1'930,03	13,67	26'383,51
23 08.02.01m	Fornitura trasporto e posa in opera di portone per esterni a due partite in legno iroko lamellare, da installare nei vani d'ingresso indicati dalla DL. e delle dimensioni non super ... ripristini e le finiture della muratura e ogni altro magistero per dare l'opera funzionante e a perfetta regola d'arte. Ingressi dal cortile					2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	2'570,00	5'140,00
23 08.02.01m	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... ura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta). Con spigoli arrotondati o antinfortunistici.							
	piano terra piano primo piano primo	43,00 47,00 1,00	1,22 1,22 1,30		2,600 2,600 3,500	136,40 149,08 4,55		
	SOMMANO al m²					290,03	320,20	92'867,61
	A RIPORTARE							265'787,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							265'787,14
24 AN.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla EN ISO 12543 - EN 14449 e secondo quanto indica ... stro e le compenetrazioni rispetto ai profili dell'infisso, misurato per le misure effettive e senza minimi contabili. vedi art. 8.2.1 si considera il 90% dell'infisso	0,90			290,030	261,03		
	SOMMANO mq					261,03	80,58	21'033,80
25 10.03.04	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... ere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — Per tutte le province: perlato di Sicilia e simili	43,00	1,25		0,350	18,81		
	piano terra	47,00	1,25		0,350	20,56		
	piano primo		94,00		0,500	47,00		
	cornicione							
	SOMMANO al m²					86,37	116,00	10'018,92
26 10.13	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	90,00	1,25			112,50		
			94,00			94,00		
	SOMMANO al m					206,50	2,23	460,50
27 10.12	Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	90,00	1,25			112,50		
	SOMMANO al m					112,50	2,08	234,00
28 10.14	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	90,00	1,25			112,50		
	SOMMANO al m					112,50	1,87	210,38
29 AN.3	Fornitura, traporto e posa in opera di maniglioni di sicurezza apriporta a spinta rispondenti alle norme EN 1125 e marcate CE e certificate, da collocare sugli infissi interni, sia ... i, le opere murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte, per infisso a due ante. Ingresso dal cortile Ingresso principale					2,00		
						1,00		
	SOMMANO coppia					3,00	317,52	952,56
30 10.18	Formazione di tagli fuori squadra eseguiti a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (par.ug.=2*90)	180,00				180,00		
	SOMMANO cad.					180,00	5,00	900,00
	A RIPORTARE							299'597,30

