

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 07.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio <div>SOMMANO al m²</div>	2'173,82	7,20	15'651,50	9'860,45	63,000
2 07.02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni <div>SOMMANO al m²</div>	13'042,92	0,53	6'912,75	1'106,04	16,000
3 07.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base <div>SOMMANO al m²</div>	2'173,82	2,27	4'934,57	3'306,16	67,000
4 07.02.04	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio <div>SOMMANO al m³</div>	44,88	8,68	389,56	237,63	61,000
5 07.02.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in ... ato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni . <div>SOMMANO al m³</div>	269,28	0,57	153,49	26,09	17,000
6 07.02.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base <div>SOMMANO al m³</div>	44,88	3,19	143,17	85,90	60,000
7 08.02.01m	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) <div>SOMMANO al m²</div>	290,03	320,20	92'867,61	7'429,41	8,000
8 09.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . <div>SOMMANO al m²</div>	244,04	16,40	4'002,26	1'560,88	39,000
9 09.05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <div>SOMMANO al m²</div>	244,04	15,80	3'855,83	2'776,20	72,000
10 09.08m	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 3,5 cm, costituito da malta premiscelata a base di calce idraulica certificata NHL 3.5 per intonaci con inert ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <div>SOMMANO al m²</div>	679,50	24,18	16'430,31	6'572,12	40,000
11 09.09m	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . <div>SOMMANO al m²</div>	1'930,03	16,60	32'038,50	22'106,56	69,000
12 10.03.04	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... ere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — Per					
	A R I P O R T A R E			177'379,55	55'067,44	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			177'379,55	55'067,44	
13	tutte le province: perlato di Sicilia e simili SOMMANO al m²	86,37	116,00	10'018,92	3'707,00	37,000
10.07	Sovrapprezzi per differenze di spessore, relativamente agli articoli 10.5 e 10.6 per aumento di un centimetro dello spessore della lastra e sino allo spessore di 6 cm. — Per le province di Catania ed Enna: — per ogni cm in più SOMMANO al cm	78,74	33,60	2'645,66	634,96	24,000
14	Formazione di dell'incavo, per l'alloggiamento di infisso, su soglie in marmo della natura e specie previste nel progetto per profondità contenute da 0,5 a cm. 3,00 e della larghez ... ra, sigillatura fra soglia ed infisso ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO al m	112,50	7,07	795,38	214,75	27,000
10.11m						
15	Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO al m	112,50	2,08	234,00	0,00	
10.12						
16	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO al m	206,50	2,23	460,50	0,00	
10.13						
17	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO al m	112,50	1,87	210,38	0,00	
10.14						
18	Formazione di tagli fuori squadra eseguiti a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO cad.	180,00	5,00	900,00	0,00	
10.18						
19	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m²	88,54	15,40	1'363,52	1'063,54	78,000
21.01.07						
20	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m²	1'210,53	3,18	3'849,49	3'002,60	78,000
21.01.10						
21	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m²	679,57	9,54	6'483,10	5'056,82	78,000
21.01.11						
22	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura: — per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO	1'359,14	3,19	4'335,66	3'381,81	78,000
21.01.12						
23	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse SOMMANO al m²	305,03	13,10	3'995,89	3'076,84	77,000
21.01.17						
24	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo SOMMANO al m³	121,05	21,80	2'638,89	0,00	
21.01.26						
25	Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la					
21.02.04						
	A R I P O R T A R E			215'310,94	75'205,76	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			215'310,94	75'205,76	
26 21.08.01	pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte SOMMANO al m	99,20	2,44	242,05	183,96	76,000
27 21.08.03	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infilso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... rese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per ogni m2 di infilso . SOMMANO al m²	5,44	113,20	615,81	344,85	56,000
28 21.09.06.02	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso tra ... a adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse SOMMANO al m²	10,88	48,70	529,86	238,44	45,000
29 OSS	Fornitura e posa in opera di strato di finitura o rasatura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale ... o a 3,50 m d'altezza e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per esterni SOMMANO al m²	965,05	19,60	18'914,98	8'890,04	47,000
30 AN.1	Oneri specifici sicurezza SOMMANO a corpo	1,00	16.553,72	16.553,72	3'039,57	18,360
31 AN.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla EN ISO 12543 - EN 14449 e secondo quanto indica ... le compenetrazioni rispetto ai profili dell'infilso e gli eventuali minimi dimensionali di fatturazione del fornitore. SOMMANO mq	261,03	80,580	21.033,80	2.000,00	9,508
32 AN.3	Impregnante acrilico all'acqua, traspirante, trasparente per la protezione di calcestruzzi, intonaci per esterni, laterizi, resistente agli UV, senza assorbimento di acqua del tipo ... permeabile al vapor d'acqua al fine di non arrecare danno ai prospetti, ne favorire formazioni di muffe, alghe e simili. SOMMANO mq	1'930,03	13,67	26'383,51	2.500,00	9,475
33 AN.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di maniglioni di sicurezza a spinta rispondenti alle norme EN 1125 e marcate CE e certificate, da collocare sugli infissi interni, sia ... i, le opere murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per infilso a due ante. SOMMANO coppia	3,00	317,52	952,56	100,00	10,498
34 AN.5	Fornitura trasporto e posa in opera di portone per esterni a due partite in legno iroko lamellare, da installare nel vano ingresso su via Dante e delle dimensioni non superiori a m ... ripristini e le finiture della muratura e ogni altro magistero per dare l'opera funzionante e a perfetta regola d'arte. SOMMANO corpo	2,00	2'570,00	5'140,00	500,00	9,727
	Prestazioni in economia per lavorazioni non quantificabili SOMMANO ora	364,50	29,13	10.617,89	10.617,89	100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			316'295,12		
	T O T A L E euro			316'295,12	103'620,51	32,761
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

